



Hd	Inhoud
	Doel werkplan
1	Model-voorblad
2	De uit te voeren onderdelen
3	Organisatie en communicatie <ul style="list-style-type: none">• Directie UAV, Hoofdaannemer• Onderaannemers en leveranciers• Leverancier betonmortel• Onderaannemer betonverwerking (stortploeg)• Contactpersonen• Vormen van overleg• Het aantal werknemers en de verdeling
4	Procesbeheersing en werkschrijving
4.1	Vorbereiding van uitvoering <ul style="list-style-type: none">• Tekenwerk, Planning, Werkvolgorde, Productnormen, Maatbeheersing, Certificaten.
4.2	Werkschrijvingen <ul style="list-style-type: none">• Vorbereiding storten• Specificaties van de betonmortel• Bestellen en leveren betonmortel: Tijdig bestellen en afroepen van de betonmortel, samenstelling, tijdstip van levering, hoeveelheid, tempo van levering.• Logistiek aspect: aan- en afvoer truckmixers, het transport op de bouwplaats, plattegrond met de opstelling van het materieel.• Het materieel voor het storten, verdichten en afwerken van de beton(mortel).• Verwerken betonmortel: stortvolgorde, stortfasering, stortrichting, en stortsnelheid, soort en de aantallen van de trilapparatuur.• Wijze van afwerken van het betonoppervlak.• Nabehandelen (methode, product en duur) en bescherming van 8.5 van NEN-EN 13670 en NEN 8670.• Maatregelen voor het beheersen van de verharding.• Versnelde verharding, indien van toepassing, inclusief de maatregelen op de verharding te versnellen volgens 8.4.7 van NEN 8670.
5	Keuringsplannen <ul style="list-style-type: none">• Storten en verwerken van beton, Kwaliteitsdossier.• Eventuele uit te voeren controles.
6	V&G aspecten <ul style="list-style-type: none">• Veiligheidsmaatregelen conform het V&G-plan
7	Aandachtspunten en naslagwerken

Bron: BRL 1518

Handige tip:

Werk volgens de BRL 1518. Dit is een beoordelings-richtlijn voor het KOMO-procescertificaat voor het in-situ storten, verdichten, nabehandelen en/of afwerken van betonmortel. Als je werkt volgens deze voorschriften, ontvang je een procescertificaat waarmee je aan je opdrachtgevers kunt aantonen dat een

deskundige en onafhankelijke organisatie toeziet op het realisatieproces, het eindresultaat en de kwaliteitsborging daaromtrent. Hierdoor kun je ervan uitgaan dat het eindresultaat voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de BRL.

Meer informatie: [Betonhuis.nl](https://www.betonhuis.nl)